

Wiadomości

Czwartek, 22 września 2022

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont drogi gminnej 364896K na odcinku I - w km od 0+648 do km 0+768 (sięgacz w km 0+000 do km 0+020, sięgacz w km 0+000 do km 0+095), na odcinku II - w km od 0+768 do km 0+858 (obiekt mostowy w km od 0+768 do km 0+775) w m. Szczawnica Gmina Szczawnica

DOFINANSOWANIE 464 861,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 105 988,50 zł

Remont drogi gminnej 364896K na odcinku I - w km od 0+648 do km 0+768 (sięgacz w km 0+000 do km 0+020, sięgacz w km 0+000 do km 0+095), na odcinku II - w km od 0+768 do km 0+858 (obiekt mostowy w km od 0+768 do km 0+775) w miejscowości Szczawnica, Gmina Szczawnica.

Zadanie obejmuje:

Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznych, betonowych i betonowo - żwirowych, podbudów i korytek ściekowych z elementów betonowych, łapaczy wód powierzchniowych, studzienek ściekowych, krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej.

Stabilizację podbudowy na głębokości ok. 30cm, remont kanalizacji deszczowej i przepustów, montaż podbudów, montaż krawężników i ścieków z elementów betonowych na ławie betonowej, zabezpieczenie korpusu drogi kosztami siatkowo-kamiennymi, montaż łapaczy wód powierzchniowych, montaż nawierzchni bitumicznej, montaż nawierzchni betonowej z płyt podwójnie zbrojonych, montaż barier ochronnych, montaż ulicznych lamp solarnych i wymiana opraw oświetlenia ulicznego.

Remont obiektu mostowego polegający na remoncie kap bezpiecznikowych, poręczy ochronnych, nawierzchni, płyt najazdowych, izolacji przeciwwilgociowej oraz czyszczenie strumieniowe powierzchni betonowych i metalowych wraz z uzupełnieniem ubytków betonu i pomalowaniu konstrukcji betonowej.